

Bohuslavice / Celková obnova kapličky (poklony)

Obec Bohuslavice

Výklenková kaplička Panny Marie, drobná architektura z druhé poloviny 18. století, je situována při silnici č. 407 z Bohuslavic do Nové Říše. Spolu s vedle rostoucí památnou lípou tvoří významný krajinný prvek.

Poklona se před opravou nacházela ve velmi neutěšeném stavu. Vlivem vandalského činu došlo k uvolnění měděného plechu na štítu, které mělo za následek zatékání do horních partií zdiva. Dlouhodobě také působilo masivní vzlínání vlhkosti v přízemních partiích, takže poškozené omítky byly ve velkých plochách opadané až na zdivo.

Práce byly zahájeny odkopáním zeminy po obvodu kapličky a provedením drenáže. Následně proběhlo rozebrání a nové přezdění uvolněných partií zdiva ve štítu, naformátování poškozených částí ze starých cihel a jejich osazení. Znehodnocenou plechovou krytinu nahradil nový měděný plech. Kovové prvky, mříž a vrcholový křížek byly opískovány, pozinkovány a nově natřeny.

Cihelné dlaždice z tašek bobrovek pokryly nově parapet v nice i parapety bočních stran. Byly lokálně vyspraveny dochované historické omítky, po odstranění poškozených druhotných omítek a aplikaci sanačních vrstev doplněny novými, následně povrchově upraveny vápenným nátěrem ve dvou bílých lomených odstínech. Očistnou kúrou prošel také obraz a rám. Na závěr došlo k uložení kamenné dlažby kolem kapličky a finální úpravě okolí.

Restaurátorský průzkum i práce na obnově provedl restaurátor BcA. Daniel Chadim. Obnova byla financována z rozpočtu obce s využitím příspěvku Ministerstva kultury ČR.

